PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		Ark.Nr 1(1)
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszonej pracy Geodezyjnej (KERG)		Nr rob. wyk.: 132/2016 GKN.6640.1379.2016
MIEJSCOWOŚĆ		MAŁA HUTA
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	201207_2
	nazwa	Suwałki
Obręb ewidencyjny	identyfikator	201207_2.0020
	nazwa	Mała Huta
SKALA MAPY		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000 strefa 8
	układu wysokości	KRONSZTADT 60
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		----------
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji*		nie badano
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		brak
Mapa aktualna na dzień: 20.10.2016 r.		Ark.mapy zasadniczej: 8.215.13.11.1.3, 8.215.13.11.3.1
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych "GEO" Andrzej Kalwajtys 16-400 SUWAŁKI, ul. Jana Pawła II 16U 2/2 Tel. (87) 566-35-24, kom. 501 019 118 NIP 844-102-72-16 own.BP S.A. Suwałki 68 1070 1332 0000 1202 0034 1362		Geodeta Uprawniony mgr inż. Andrzej Kalwajtys Suwałki, Świad. MGPiB Nr 13147 tel. 87 566 35 24, t. kom. 0-501 019118
pieczątka NAZWA/imię i nazwisko Wykonawcy i podpis osoby reprezentującej WYKONAWCĘ		pieczątka Imię i nazwisko nr uprawnień i podpis geodety uprawnionego który opracował mapę





Dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 2017 -01- 05 w Starostwie Powiatowym w Suwałkach znak sprawy: GKN.6630. 166.2016

Z up. STAROSTY
mgr inż. Ryszard Malinowski
Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Suwałki
16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 1
tel. 85 676 85 00, fax 85 676 85 09

Uzgodniono w PGE Suwałki plan zagospodarowania terenu z uwzg...
Orientacyjne trasy linii energetycznych istniejących na...niesiono kolorem ... przed przystąpieniem do robót ustalić dokładne położenie kabli oraz zgłosić się do PGE Suwałki w celu uzyskania informacji o ewentualnych zmianach jakie zaistniały w lokalizacji linii energetycznych na danym terenie.
2. Prace w pobliżu linii kablowych wykonywać sposobem ręcznym, zabezpieczyć kable przed uszkodzeniem mechanicznym.
3. W przypadku uszkodzenia kabli wykonawca zostanie obciążony kosztami naprawy oraz wartością niedostarczonej energii elektrycznej.
4. Skrzyżowania i zbliżenia z kablami energetycznymi wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
5. Na istniejące linie kablowe SN-20kV i nN-0,4kV w miejscu skrzyżowania z projektowaną siecią założyć przepusty dwudzielne ochronne.
6. Prace na w/w liniach wykonywać po całkowitym wyłączeniu spod napięcia po wcześniejszym uzgodnieniu i nadzorem PGE Suwałki.
7. Miejsce założenia przepustów zgłosić do odbioru technicznego przed zasypaniem.

Suwałki dn. 1.02.2017
Uzg. 1/02/2017 na podstawie wniosku nr 1/PGE/2017/2016/06691
Specjalista ds. sieci Ryszard Jankowski

Podwieszka się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku ... geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawarte ... zostaną włączone do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Organ prowadzący Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny: STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu nadany przez technicznego: 2012·2016·1311
Data wpisania materiału zasobu: 2016 -10- 26
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ: INSPEKT... Wojciech Andrzej Odlanicki

LEGENDA

- zakres opracowania
- 137 - numery działek objętych opracowaniem
1. BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
2. ŁAWKA + KOSZ NA ŚMIECI
3. STOJAK NA ROWERY
4. STÓŁ DO GRY W WARCABY
5. ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA
6. TABLICA INFORMACYJNA
7. WC ŚM TOALETA I ŚMIETNIK
8. HUŚTAWKA
9. POMOST RUCHOMY
10. P PRZEBIERALNIA
11. ALTANA Z GRILLEM

- projektowane rzędne
- projektowane ogrodzenie
- projektowane bramy i furtki
- projektowany slip z płyt ażurowych
- projektowane nasadzenia
- proj.linia kablowa oświetleniowa YKYżo 3x4mm²+FeZn 25x4mm;
- proj. słup oświetleniowy o wys. 5m kolor; anodowany naturalny na fundamencie B-40 z oprawą LED 36W
- rura osłonowa
- istniejąca sieć energetyczna kablowa
- istniejąca sieć energetyczna napowietrzna
- proj. słup linii napowietrznej SN-20kV
- proj. linia kablowa SN-20kV
- istn. linia napowietrzna do demontażu
- istn. sieć telekomunikacyjna kablowa
- istniejąca sieć wodociągowa
- drzewa do wycięcia
- ogrodzenie z siatki do rozbiórki

PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-400 SUWAŁKI, UL. EŁCKA 23			
OBIEKT ADRES	PROJEKT BUDOWLANY "ZAGOSPODAROWANIE PLAŻY W MAŁEJ HUCIE NAD JEZIOREM KOLEŚNE"		
data:12.2016r.	Branża elektryczna		
Projektant nr uprawnień podpis	mgr inż. MARIAN MALINOWSKI PDL/0137/POOE/11		
Projektant nr uprawnień podpis	mgr inż. MARIUSZ OSTROWSKI PDL/0138/POOE/11		
TYTUŁ RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Linie kablowe nN-0,4kV, SN-20kV	SKALA 1:500	RYS. NR E1