

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH odcinek A-B-C-D

Projekt :BUDOWA I ROZBUDOWA DR. GMINNEJ KDG I DRÓG GMINNYCH WEWNĘTRZNYCH
OGÓLNODOSTĘPNYCH KDW GMINY SUWAŁKI W MSC. MAŁA HUTA

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m ²]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m ³]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
NASYP	WYKOP			NASYP	WYKOP			
0,00	0,00	5,13						0,00
			4,53	5,70	16,77	5,70	11,07	
4,53	2,52	2,27						11,07
			9,79	15,66	23,79	15,66	8,12	
14,32	0,68	2,59						19,20
			25,08	9,70	104,74	9,70	95,04	
39,40	0,09	5,76						114,24
			26,35	1,18	109,59	1,18	108,41	
65,75	0,00	2,55						222,64
			25,82	1,22	75,88	1,22	74,65	
91,57	0,09	3,32						297,30
			14,84	33,53	24,68	24,68	-8,85	
106,41	4,42	0,00						288,44
			26,86	96,84	5,75	5,75	-91,08	
133,27	2,79	0,43						197,36
			23,05	32,11	41,56	32,11	9,45	
156,32	0,00	3,18						206,81
			35,35	18,48	82,82	18,48	64,34	
191,67	1,04	1,50						271,15
			38,11	25,04	82,08	25,04	57,04	
229,78	0,27	2,80						328,19
			37,60	10,04	106,70	10,04	96,66	
267,38	0,26	2,87						424,85
			45,96	7,77	208,05	7,77	200,27	
313,34	0,07	6,18						625,12
			41,19	22,10	142,87	22,10	120,77	
354,53	1,00	0,76						745,89
			33,19	139,88	12,55	12,55	-127,32	
387,72	7,43	0,00						618,57
			37,71	176,19	36,41	36,41	-139,78	
425,43	1,91	1,93						478,79
			32,37	64,66	44,90	44,90	-19,75	
457,80	2,08	0,84						459,04
			24,21	27,61	52,30	27,61	24,69	
482,01	0,20	3,48						483,72
			24,78	18,20	46,19	18,20	27,99	
506,79	1,27	0,25						511,71
			40,92	29,22	61,54	29,22	32,32	
547,71	0,16	2,76						544,03
			35,38	4,02	202,19	4,02	198,16	
583,09	0,07	8,67						742,20
			13,54	1,11	82,87	1,11	81,76	
596,63	0,10	3,57						823,96
			3,06	0,16	13,21	0,16	13,05	
599,69	0,01	5,07						837,01
RAZEM				740,43	1577,45	353,64		

Nadmiar WYKOP 837,01m³

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP