

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH odcinek E-F-G

Projekt :BUDOWA I ROZBUDOWA DR. GMINNEJ KDG I DRÓG GMINNYCH WEWNĘTRZNYCH  
OGÓLNODOSTĘPNYCH KDW GMINY SUWAŁKI W MSC. MAŁA HUTA

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m <sup>2</sup> ]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m <sup>3</sup> ]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0,00	0,03	6,90						0,00
14,95	0,14	3,59	14,95	1,22	78,36	1,22	77,14	77,14
38,33	0,35	2,91	23,38	5,65	75,98	5,65	70,33	147,47
61,51	0,00	3,01	23,18	4,04	68,61	4,04	64,56	212,04
84,60	0,12	2,65	23,09	1,43	65,26	1,43	63,83	275,87
106,81	0,10	3,23	22,21	2,46	65,25	2,46	62,80	338,67
117,63	0,00	8,19	10,82	0,54	61,79	0,54	61,25	399,91
RAZEM				15,34	415,25	15,34		

Nadmiar WYKOP 399,91m<sup>3</sup>

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP