

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH odcinek J-G-C

Projekt :BUDOWA I ROZBUDOWA DR. GMINNEJ KDG I DRÓG GMINNYCH WEWNĘTRZNYCH
OGÓLNODOSTĘPNYCH KDW GMINY SUWAŁKI W MSC. MAŁA HUTA

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m ²]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m ³]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0,00	0,38	1,34						0,00
10,60	0,18	2,07	10,60	2,97	18,06	2,97	15,09	15,09
48,79	0,18	2,20	38,19	6,97	81,53	6,97	74,57	89,66
78,83	0,11	2,99	30,04	4,35	77,94	4,35	73,60	163,25
116,44	0,81	1,55	37,61	17,18	85,37	17,18	68,19	231,44
166,40	0,41	1,50	49,96	30,33	76,29	30,33	45,97	277,41
175,15	1,20	0,05	8,75	7,00	6,81	6,81	-0,19	277,21
RAZEM				68,79	346,00	68,59		

Nadmiar WYKOP 277,21m³

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP