

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH odcinek H-F-B-I

Projekt :BUDOWA I ROZBUDOWA DR. GMINNEJ KDG I DRÓG GMINNYCH WEWNĘTRZNYCH
OGÓLNODOSTĘPNYCH KDW GMINY SUWAŁKI W MSC. MAŁA HUTA

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m ²]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m ³]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0,00	0,41	0,78						0,00
27,35	0,59	0,43	27,35	13,71	16,66	13,71	2,95	2,95
43,30	0,59	0,40	15,95	9,38	6,62	6,62	-2,76	0,19
60,40	0,00	1,20	17,10	5,02	13,64	5,02	8,62	8,81
65,90	0,00	2,87	5,50	0,01	11,19	0,01	11,18	19,99
76,89	0,15	3,88	10,99	0,84	37,09	0,84	36,25	56,24
123,00	0,00	4,87	46,11	3,53	201,73	3,53	198,20	254,44
175,89	0,14	4,46	52,89	3,66	246,83	3,66	243,18	497,62
198,25	8,26	0,00	22,36	93,87	49,92	49,92	-43,95	453,67
228,49	7,27	0,00	30,24	234,74	0,00	0,00	-234,74	218,93
237,89	2,93	0,00	9,40	47,93	0,01	0,01	-47,93	171,00
RAZEM				412,68	583,68	83,30		

Nadmiar WYKOP 171,00m³

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP