STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I BUDOWNICTWA
ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki



Poz.	Wyszczególnienie	Ilość	Uwagi:
1.	Zbiornik gazu propan V=2700 dm³	1	"CHEMET" S.A. Tarnowskie Góry
2	Kolumna z przejściem PE/STAL	1	
3.	Zawór poboru fazy gazowej DN 20 2,5 MPa	1	wyposażenie zbiornika
4.	Manometr tarczowy 0–2,5 MPa	1	wyposażenie zbiornika
5.	Reduktor ciśnienia gazu: dwustopniowy ciśnienie wyj. 37 mbar	1	np: prod "AUREX"
6.	Filtr	1	np: prod PMB "LECHAR"
7.	Zawór napełniający wyposażony w kaptur zamykający DN 20	1	wyposażenie zbiornika
8.	Zawór poboru fazy ciekłej z korkiem zaślepiającym DN 20	1	wyposażenie zbiornika
9.	Zawór bezpieczeństwa DN 25 p_o =1,56 MPa	1	wyposażenie zbiornika
10.	Wskaźnik poziomu cieczy	1	wyposażenie zbiornika
11.	Odwodnienie	1	wyposażenie zbiornika
12.	Zawór kulowy kołnierzowy DN 32 2,5 MPa	1	wyposażenie zbiornika
13.	Uziom otokowy – bednarka stalowa	1	PN–89/E–05003/03
14.	GAZOMIERZ MIECHOWY G1,6	1	
15.	Szafka naścienna gazowa 500x900x250 mm	1	wykonanie warsztatowe
16.	Kolumna przy budynku (rura stalowa w osłonie alumin.)	1	
17.	Zawór kulowy do gazu płynnego DN 20 PN 2,5 MPa	1	np: prod "ZAWGAZ"

TABELA KRÓCCÓW

Oznacz.	Przeznaczenie	Przyłącza	Ilość
A	Napełnianie	Tulejka 1¼" NPT	1
B	Odbiór fazy gazowej	Tulejka ¾" NPT	1
C	Odbiór fazy ciekłej	Tulejka ¾" NPT	1
D	Dla wskaźnika napełnienia	Tulejka ø 34 mm	1
E	Dla zaworu bezpieczeństwa	Tulejka 1" NPT	1
F	Odwodnienie	Kołnierz zaślepiający	1
G	Króciec kontrolny	Kołnierz DN 125	1
H	Odbiór fazy ciekłej od dołu	Zawór kulowy DN 32 PN 2,5 MPa	1

SZCZEGÓŁ PODŁĄCZENIA KRÓCCÓW ZBIORNIKA



USŁUGI PROJEKTOWE Paweł Malesiński
16 - 400 Suwałki, ul. Papieża Jana Pawła II 14/27
GSM: 601 148 175

TEMAT	ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OSP NA CELE USŁUGOWE ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ KULTURY, HISTORII I TURYSTYKI Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU INWESTYCJI	FAZA: **PROJ. BUD.**
OBIEKT	BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ Z CZĘŚCIĄ USŁUG. 16 - 402 NOWA WIEŚ, GMINA SUWAŁKI, DZ. EWID. NR 20/32	BRANŻA: **sanit.**
RYSUNEK	**Schemat technologiczno - montażowy podłączenia zbiornika naziemnego na gaz propan V=2700dm³**	SKALA: **b/s**

ZESPÓŁ AUTORSKI			NR UPRAWNIEŃ	DATA OPRAC.	PODPIS	NR RYS.
INSTALACJE SANITARNE	PROJ.	inż. Halina Żelazko	SUW - 5/90	V. 2017		**S6**
	SPR.	mgr inż. Danuta Piszczatowska	SUW - 75/90	V. 2017		

UWAGA : OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

86