

Krzywe

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP				
0,00	1,86	2,11							0,00
			20,67	29,50	25,77	25,77	-3,73		
20,67	1,00	0,38							-3,73
			41,39	20,68	159,49	20,68	138,82		
62,06	0,00	7,33							135,09
			28,71	0,03	176,57	0,03	176,54		
90,77	0,00	4,97							311,63
			27,75	0,03	114,09	0,03	114,06		
118,52	0,00	3,25							425,69
			25,29	13,64	57,79	13,64	44,15		
143,81	1,08	1,32							469,84
			22,03	17,15	35,48	17,15	18,33		
165,84	0,48	1,90							488,17
			40,43	21,31	56,20	21,31	34,89		
206,27	0,57	0,88							523,06
			59,85	21,81	74,05	21,81	52,25		
266,12	0,15	1,59							575,31
			40,24	10,37	90,08	10,37	79,71		
306,36	0,36	2,88							655,01
			20,89	8,17	45,35	8,17	37,18		
327,25	0,42	1,46							692,20
			33,66	29,20	29,29	29,20	0,09		
360,91	1,31	0,28							692,29
			42,10	27,69	59,55	27,69	31,86		
403,01	0,00	2,55							724,15

					ObliczRobot			
425,59	0,12	2,53	22,58	1,31	57,30	1,31	55,99	780,14
<hr/>								
RAZEM				200,88	981,02	197,15		
Nadmiar WYKOP 780,14m3								

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP