

PRZEDMIAR ROBÓT

"Modernizacja drogi dojazdowej dz. nr geod. 69, 72/2 w msc. Korobiec - zmiana nawierzchni gruntowej na żwirową na długości ok. 2,0 km"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg				
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. KOD CPV - 45111200-0				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z pomiarem powykonawczym - trasa dróg w terenie równinnym <i>odc. A-B 1,73 km, odc. C-D 0,43 km</i>	km	2,16
2	KNR 2-01 0108/02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości <i>odc. A-B 0,2 ha, odc. C-D 0,1 ha</i>	ha	0,30
3	KNR 2-01 0105/03 - 06	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-65 cm) <i>odc. A-B 25 szt, odc. C-D 30 szt.</i>	szt.	55,00
4	kalk. indywidualna	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 3km (oczyszczenie terenu z kamieni narzutowych) <i>odc. A-B 400 mp,</i>	mp	400,00
5	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km - zdjęcie warstwy humusu o średniej grubości 20 cm <i>odc. A-B 1864,53 m³, odc. C-D 453,07 m³</i>	m ³	2 317,60
ROBOTY ZIEMNE. KOD CPV - 45112730-1				
6	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gr. kat. I-II z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km <i>- przekroje poprzeczne - 964,23 (do wbudowania w zjazdy i nasypy)</i> <i>odc. A-B 797,13, odc. C-D 167,10</i> <i>rowy trójkątne 0,8*1500 = 1200</i>	m ³	2164,23
7	kalk. Indywidualna	Materiał na wykonanie nasypów (grunt z dokopu) - zakup wraz z transportem na plac budowy <i>- przekroje poprzeczne - 3238,56</i> <i>odc. A-B 2670,63, odc. C-D 567,93</i>	m ³	3238,56
8	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³	3238,56
9	KNR 2-01 0237-03	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-III	m ³	3 238,56
PRZEPUSTY POD DROGĄ I ZJAZDAMI . KOD CPV - 45233100-1				
10	KNR 2-31 0605-06 oraz kalk.	Przepusty rurowe rury PP/PEHD karbowane SN8 o śr. 50 cm wraz z robotami towarzyszącymi <i>10+12+9+9</i>	mb	40
11	KNR 2-31 0605-06 oraz kalk. Indywidualna	Przełożenie istniejących przepustów (wykopanie, nowa ława żwirowa, przełożenie rury, zasypanie pospółką) <i>9+9+9</i>	mb	27

12	KNR 2-31 0605-06 oraz kalk. Indywidualna	Przepusty rurowe rury PP/ PEHD karbowane SN8 o śr. 40 cm wraz z robotami towarzyszącymi 5*8	mb	40,00
13	KNR 2-01 0512-04	Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem szczelin zaprawą cementową 12*2	m ²	24,00
PODBUDOWY. KOD CPV - 45233123-7				
14	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 13173,62+0,2*2*2160	m2	14 037,62
15	KNR 2-31 0115-01 0115-0	Podbudowa mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm 13173,62+0,2*2*2160 +24*10	m2	14 277,62
NAWIERZCHNIE. KOD CPV - 45233123-7				
16	KNR 2-31 0202-09 0202-10	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm (kruszywo naturalne 0-31,5 mm jednowarstwowe z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 50 %) 13173,62 m2 + 24*10 (zjazd)	m2	13 413,62