

ROBOTY ZIEMNE - NASYPY

"Modernizacja drogi dojazdowej dz. nr geod. 69, 72/2 w msc. Korobiec - zmiana nawierzchni gruntowej na żwirową na długości ok. 2,0 km"

Odcinek A-B

Pikietaż roboczy		Odległość	WYKOPY		
Kilometr	Hektometr		Powierzchnia	Śr. powierzchnia	Objętość
		mb	m²	m²	m³
0 +	0,00	3,62	0,01	3,05	11,04
0 +	3,62	30,96	6,09	3,80	117,49
0 +	34,58	53,60	1,50	1,15	61,64
0 +	88,18	26,31	0,80	0,56	14,73
0 +	114,49	38,86	0,32	0,42	16,32
0 +	153,35	23,92	0,52	1,08	25,83
0 +	177,27	25,76	1,64	0,82	21,12
0 +	203,03	44,84	0,00	1,31	58,74
0 +	247,87	29,57	2,62	2,89	85,31
0 +	277,44	24,24	3,15	1,90	45,93
0 +	301,68	24,04	0,64	0,69	16,47
0 +	325,72	51,72	0,73	1,00	51,46
0 +	377,44	25,50	1,26	1,92	48,96
0 +	402,94	36,13	2,58	1,31	47,15
0 +	439,07	48,42	0,03	0,85	41,16
0 +	487,49	25,65	1,67	2,61	66,82
0 +	513,14	38,78	3,54	3,51	135,92
0 +	551,92	35,04	3,47	2,51	87,95
0 +	586,96	34,17	1,55	2,11	72,10
0 +	621,13	53,59	2,67	1,44	77,17
0 +	674,72	33,12	0,21	0,72	23,68
0 +	707,84	34,51	1,22	1,57	54,18
0 +	742,35	28,77	1,92	2,13	61,14
0 +	771,12	28,88	2,33	1,17	33,79
0 +	800,00	55,72	0,01	0,90	49,87
0 +	855,72	24,16	1,78	2,68	64,75
0 +	879,88	26,34	3,58	3,40	89,56
0 +	906,22	35,82	3,22	3,87	138,62
0 +	942,04	54,45	4,52	2,58	140,21
0 +	996,49	32,77	0,63	0,32	10,49
1 +	29,26	27,39	0,01	0,02	0,41
1 +	56,65	51,65	0,02	1,20	61,98
1 +	108,30	37,91	2,38	1,91	72,22
1 +	146,21	61,20	1,43	1,49	91,19
1 +	207,41	26,33	1,55	0,80	21,06
1 +	233,74	57,28	0,05	1,97	112,84
1 +	291,02	61,06	3,89	2,55	155,70
1 +	352,08	38,77	1,21	0,70	26,95
1 +	390,85	30,76	0,18	0,10	2,92
1 +	421,61	16,96	0,01	0,01	0,17
1 +	438,57	16,55	0,01	0,43	7,03
1 +	455,12	23,40	0,84	1,26	29,37
1 +	485,50	27,98	1,67	2,50	69,95
1 +	513,48	30,60	3,33	2,83	86,60
1 +	544,08	55,52	2,33	1,71	94,66
1 +	599,60	35,61	1,08	0,92	32,58
1 +	635,21	54,50	0,75	0,38	20,71
1 +	689,71	41,05	0,01	0,13	5,13
1 +	730,76		0,24		
RAZEM:					2670,63