

ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY

"Modernizacja drogi dojazdowej dz. nr geod. 69, 72/2 w msc. Korobiec - zmiana nawierzchni gruntowej na żwirową na długości ok. 2,0 km"

Odcinek A-B

Pikietaż roboczy		Odległość	WYKOPY		
Kilometr	Hektometr		Powierzchnia	Śr. powierzchnia	Objętość
		mb	m²	m²	m³
0 +	0,00	3,62	0,53	0,27	0,96
0 +	3,62	30,96	0,00	0,00	0,00
0 +	34,58	53,60	0,00	0,03	1,34
0 +	88,18	26,31	0,05	0,13	3,42
0 +	114,49	38,86	0,21	0,34	13,21
0 +	153,35	23,92	0,47	0,38	8,97
0 +	177,27	25,76	0,28	0,91	23,44
0 +	203,03	44,84	1,54	0,77	34,53
0 +	247,87	29,57	0,00	0,00	0,00
0 +	277,44	24,24	0,00	0,57	13,82
0 +	301,68	24,04	1,14	1,21	29,09
0 +	325,72	51,72	1,28	0,71	36,46
0 +	377,44	25,50	0,13	0,07	1,66
0 +	402,94	36,13	0,00	0,35	12,46
0 +	439,07	48,42	0,69	0,51	24,69
0 +	487,49	25,65	0,33	0,17	4,36
0 +	513,14	38,78	0,01	0,01	0,19
0 +	551,92	35,04	0,00	0,00	0,00
0 +	586,96	34,17	0,00	0,00	0,00
0 +	621,13	53,59	0,00	0,20	10,45
0 +	674,72	33,12	0,39	0,20	6,46
0 +	707,84	34,51	0,00	0,00	0,00
0 +	742,35	28,77	0,00	0,00	0,00
0 +	771,12	28,88	0,00	0,83	23,83
0 +	800,00	55,72	1,65	0,83	45,97
0 +	855,72	24,16	0,00	0,00	0,00
0 +	879,88	26,34	0,00	0,00	0,00
0 +	906,22	35,82	0,00	0,00	0,00
0 +	942,04	54,45	0,00	0,03	1,36
0 +	996,49	32,77	0,05	0,75	24,58
1 +	29,26	27,39	1,45	0,99	27,12
1 +	56,65	51,65	0,53	0,44	22,47
1 +	108,30	37,91	0,34	0,17	6,44
1 +	146,21	61,20	0,00	0,01	0,31
1 +	207,41	26,33	0,01	0,71	18,56
1 +	233,74	57,28	1,40	0,70	40,10
1 +	291,02	61,06	0,00	0,00	0,00
1 +	352,08	38,77	0,00	0,17	6,59
1 +	390,85	30,76	0,34	2,12	65,21
1 +	421,61	16,96	3,90	3,69	62,58
1 +	438,57	16,55	3,48	1,81	29,87
1 +	455,12	23,40	0,13	0,19	4,45
1 +	485,50	27,98	0,25	0,13	3,50
1 +	513,48	30,60	0,00	0,00	0,00
1 +	544,08	55,52	0,00	0,19	10,27
1 +	599,60	35,61	0,37	0,84	29,73
1 +	635,21	54,50	1,30	1,60	87,20
1 +	689,71	41,05	1,90	1,46	59,73
1 +	730,76		1,01		
RAZEM:					797,13