

Wypożyczenie Punktu Informacji Turystycznej przy szlaku Green Velo w msc. Krzywe

Projekt obejmuje :

- zaprojektowanie i wykonanie muralu na ścianie Ośrodka Kultury Gminy Suwałki w msc. Krzywe na powierzchni ok. 51m<sup>2</sup>
- zakup i montaż zadaszonego ławo stołu z autonomicznym systemem ładowania urządzeń mobilnych i turystycznych zasilanych z panela fotowoltaicznego kpl.1
- zakup i montaż stojaków na rowery kpl.4
- utwardzenie nawierzchni pod ławką zadaszoną m<sup>2</sup> 50

Wypożyczenie Punktu Informacji Turystycznej przy szlaku Green Velo w msc. Krzywe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Roboty przygotowawcze</b> <b>Nr ST: D.01.00.00</b>		
		<b>D.01.01.01 Odtworzenie trasy i pkt. wysokościowych</b> <b>Nr ST: D.01.01.01</b> <b>Kod CPV: 45111200-0</b>		
1	KNR 2-01 0121/02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów  utwardzenie pod małą architekturę 50/10000	ha	0,01
		razem	ha	0,01
		<b>D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu</b> <b>Nr ST: D.01.02.02</b> <b>Kod CPV: 45112210-0</b>		
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 30cm za pomocą spycharki  przygotowanie terenu pod w-wy konstrukcyjne, 50 humus do zabudowy w zielenicach	m2	50,00
		razem	m2	50,00
		<b>Podbudowy</b> <b>Nr ST: D.04.00.00</b> <b>Kod CPV: 45233123-7</b>		
		<b>D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b> <b>Nr ST: D.04.01.01</b>		
3	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	50,00
		<b>D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych</b> <b>Nr ST: D.04.04.02</b> <b>Kod CPV: 45233123-7</b>		
4	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20cm  pod utwardzenie placu 20cm 50	m2	50,00
		razem	m2	50,00
		<b>Nawierzchnie</b> <b>Kod CPV: 45233123-7</b>		
		<b>D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej polbruk</b> <b>Nr ST: D.05.03.23</b>		
5	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej  utwardzenie od obiektu małej architektury 50	m2	50,00
		razem	m2	50,00
		<b>Elementy ulic</b> <b>Kod CPV: 45233123-7</b>		
		<b>D.08.01.01 Krawężniki betonowe</b> <b>Nr ST: D.08.01.01</b>		
6	KNR 2-31 0401/04	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod obrzeża i ławy krawężnikowe  pod obrzeża 30	m	30,00
		razem	m	30,00
7	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod obrzeża  30*0,03	m3	0,90
		razem	m3	0,90
8	KNR 2-31 0407/04	poz. zast. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  obrzeża 8*30cm 30	m	30,00
		razem	m	30,00
		<b>Mała architektura, roboty wykończeniowe</b>		
		<b>D.10.01.02 Wypożyczenie punktu Informacji Turystycznej</b> <b>Nr ST: D.10.01.02</b>		
9	Kalkulacja indywidualna	poz. zastępcza - zakup i montaż modułowego zadaszzonego stołu z autonomicznym systemem ładowania urządzeń mobilnych i turystycznych zasilanych z panela fotowoltaicznego kpl.1 Nr ST: na podstawie cen urządzenia z ofert internetowych	kpl.	1,000
10	KNR 2-21 0607/02	poz.zast. zakup i montaż stojaków na rowery  stojaki wielostanowiskowe wraz z montażem 4	kpl.	4,00
		razem	kpl.	4,00
		<b>D.10.01.02 Mural na ścianie GOK</b> <b>Nr ST: D.10.01.02</b>		

Wypożyczenie Punktu Informacji Turystycznej przy szlaku Green Velo w msc. Krzywe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
11	Kalkulacja indywidualna	zaprojektowanie i wykonanie muralu na ścianie Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałkiw Krzywem na powierzchni ok. 51m2 Nr ST: na podstawie cen usługi z ofert internetowych	ciem.	1,000
		<b>D.06.01.01 Humusowanie</b> <b>Nr ST: D.06.01.01</b>		
12	KNR 2-21 0405/05	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim w gruncie kategorii III, przy uprawie mechanicznej z nawożeniem trawnik 0,02	ha	0,02
		razem	ha	0,02

PROJEKTANT  
w specjalności drogowej  
PDL 0036/2008.04  
inż. Renata Bankiewicz