

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt :Rozbudowa dr.gminnej 102029B Płociczno Osiedle Nowe, gm. Suwałki odc. C-D

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0,00	0,72	1,34						0,00
9,00	0,83	1,06	9,00	6,98	10,79	6,98	3,81	3,81
36,33	0,91	0,87	27,33	23,79	26,41	23,79	2,62	6,43
76,50	0,54	1,56	40,17	29,03	48,85	29,03	19,82	26,25
126,95	0,31	1,10	50,45	21,38	67,03	21,38	45,65	71,90
180,95	0,13	1,19	54,00	11,81	61,73	11,81	49,92	121,82
257,90	0,91	0,84	76,95	39,97	78,06	39,97	38,09	159,91
280,24	0,09	0,69	22,34	11,16	17,13	11,16	5,97	165,88
291,50	0,62	0,01	11,26	3,97	3,95	3,95	-0,02	165,85
RAZEM				148,10	313,96	148,08		

Nadmiar WYKOP 165,85m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP