

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt :Rozbudowa dr.gminnej 102029B Płociczno Osiedle Nowe, gm. Suwałki odc. A-B

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP				
0,00	0,04	4,75	11,10	8,99	33,58	8,99	24,59	0,00	
11,10	1,58	1,30	29,30	97,33	21,83	21,83	-75,51	24,59	
40,40	5,07	0,19	31,86	111,29	9,05	9,05	-102,24	-50,92	
72,26	1,92	0,38	12,99	15,65	8,60	8,60	-7,05	-153,16	
85,25	0,49	0,94	7,75	2,29	3,65	2,29	1,36	-160,21	
93,00	0,10	0,00						-158,85	
RAZEM				235,56	76,71	50,76			

Nadmiar NASYP 158,85m3

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP